

Glauben Sie auch, daß wegen der ErP 2018 die RLT-Geräte größer werden müssen?

Das muß nicht sein - KLARLUFT hat die Antwort!

WRG-Geräte modular bis 40.000m³/h
für Innen- und Außenaufstellung

Im Vergleich zu H-KVS:

- +15% bessere Wärmerückgewinnung
- 60% Heizleistung
- 30% Kälteleistung
- 20% Ventilatorenleistung

Baugröße	Luftvolumen – ErP 2018 erfüllt	Breite	Höhe	Länge - ohne Schalldämpfer
	m ³ /h	mm	mm	mm
3612	40.000	3.720	2.640	9.180
2712	30.000	2.820	2.640	9.180
2412	26.600	2.520	2.640	9.180
1812	20.000	1.920	2.640	9.180

In wenigen Schritten zur erfolgreichen Installation:

1. Anlieferung in 5 Modulen



2. In wenigen Kranhüben auf's Dach



3. Genau abgestellt



4. Oder in den Technikraum abgesenkt



5. Montage – schnell und sicher mit KLARLUFT-Sylomerformstücken



Beispiel: 2x 40.000m³/h und 2x 25.000m³/h in einem Technikraum
 Aufbau der Geräte 2x 2 Tage – Kran 2x 1 Tag – Lichtkuppel 3x4m
 Keine zerlegte Einbringung - Kein Richtmeister nötig
 Optional mit DDC-Regelung und Schaltschrank, anschlussfertig verdrahtet

Schnell – sauber – effizient ⇨ **KLARLUFT**